



Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Assunto: Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares na Rua Bom Pastor - Trecho 2

Local: Rua Bom Pastor - Jd Brasília

Proponente: Prefeitura Municipal de Jacupiranga - SP

BDI:

24,23%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (sem BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 890,90	R\$ 1.106,77	6.640,62
Sub Total								R\$ 6.640,62
2. DRENAGEM								
2.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	70,70	R\$ 11,18	R\$ 13,89	982,02
2.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	7,07	R\$ 187,88	R\$ 233,40	1.650,74
2.3	CDHU	46.12.150	Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm	M	70,70	R\$ 234,88	R\$ 291,79	20.629,55
2.4	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	35,35	R\$ 6,70	R\$ 8,32	294,31
2.5	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSF com tampa de concreto	UN	4,00	R\$ 5.692,03	R\$ 7.071,21	28.284,04
2.6	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	18,20	R\$ 402,72	R\$ 500,30	9.105,46
2.7	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	18,20	R\$ 557,94	R\$ 693,13	12.614,47
Sub Total								R\$ 73.561,09
3. PAVIMENTAÇÃO								
3.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	195,15	R\$ 17,07	R\$ 21,21	4.139,13
3.3	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	97,59	R\$ 246,86	R\$ 306,67	29.927,23
3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	650,61	R\$ 13,77	R\$ 17,11	11.131,94
3.5	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	650,61	R\$ 7,11	R\$ 8,83	5.744,89
3.6	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	19,52	R\$ 1.504,05	R\$ 1.868,48	36.472,23
Sub Total								R\$ 87.416,82
TOTAL GERAL - COM BDI								R\$ 167.618,33

OBS.: - Os preços unitários utilizados são baseados na **Tabela de Serviços CDHU** - Boletim 191 SD (com BDI de 24,23%)

- Arredondamento: Planilha calculada com precisão "conforme exibido" (Arquivo > Opções do Excel > Avançado > Ao calcular esta pasta de trabalho > definir precisão conforme exibido)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A93D-5383-812F-2B68

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AMAURI MAIA ROCHA (CPF 384.XXX.XXX-82) em 10/11/2023 15:29:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/A93D-5383-812F-2B68>