



# Prefeitura Municipal de Jacupiranga

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF 46.582.185/0001-90 – Insc. Estadual Isenta – www.jacupiranga.sp.gov.br - Fone (13)3864.6400  
Av. Hilda Mohring de Macedo, 777, Vila Elias, CEP 11940-000 – Jacupiranga / SP

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Assunto: Obra de Adequação de Rede de Drenagem

Local: Rua Porto Lameu

Proponente: Prefeitura Municipal de Jacupiranga - SP

BDI: 24,23%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (sem BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	TOTAL
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 890,90	R\$ 1.106,77	R\$ 6.640,62
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	29,17	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 7,29
<b>Sub Total</b>								<b>R\$ 6.647,91</b>
<b>2. DRENAGEM</b>								
2.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	5,00	R\$ 5.692,03	R\$ 7.071,21	R\$ 35.356,05
2.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	198,05	R\$ 11,18	R\$ 13,89	R\$ 2.750,91
2.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	141,56	R\$ 6,70	R\$ 8,32	R\$ 1.177,78
2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	19,80	R\$ 187,88	R\$ 233,40	R\$ 4.621,32
2.5	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	43,45	R\$ 444,11	R\$ 551,72	R\$ 23.972,23
2.6	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	M	44,57	R\$ 626,99	R\$ 778,91	R\$ 34.716,02
2.7	SINAPI	0102740	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO. ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	un	1,00	R\$ 5.370,85	R\$ 6.672,21	R\$ 6.672,21
<b>Sub Total</b>								<b>R\$ 109.266,52</b>
<b>3. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.1	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	6,71	R\$ 27,62	R\$ 34,31	R\$ 230,22
3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	5,83	R\$ 246,86	R\$ 306,67	R\$ 1.787,89
3.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	29,17	R\$ 13,77	R\$ 17,11	R\$ 499,10
3.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	29,17	R\$ 7,11	R\$ 8,83	R\$ 257,57
3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	0,88	R\$ 1.504,05	R\$ 1.868,48	R\$ 1.644,26
<b>Sub Total</b>								<b>R\$ 4.419,04</b>
<b>4. RECUPERAÇÃO DE CALÇADA</b>								
4.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	3,83	R\$ 223,96	R\$ 278,23	R\$ 1.065,62
4.2	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	3,83	R\$ 942,00	R\$ 1.170,25	R\$ 4.482,06
4.3	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	8,86	R\$ 135,61	R\$ 168,47	R\$ 1.492,64
<b>Sub Total</b>								<b>R\$ 7.040,32</b>
<b>5. RECUPERAÇÃO DO MURO</b>								
5.1	CDHU	03.02.020	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	1,50	R\$ 122,16	R\$ 151,76	R\$ 227,64
5.2	CDHU	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	10,00	R\$ 72,83	R\$ 90,48	R\$ 904,80
5.3	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	20,00	R\$ 7,02	R\$ 8,72	R\$ 174,40
5.4	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	20,00	R\$ 13,21	R\$ 16,41	R\$ 328,20
<b>Sub Total</b>								<b>R\$ 1.635,04</b>
<b>TOTAL GERAL - COM BDI</b>								<b>R\$ 129.008,83</b>

OBS.: - Os preços unitários utilizados são baseados na **Tabela de Serviços CDHU** - Boletim 191 SD e SINAPI SP 10/23 (com BDI de 24,23%)

- Arredondamento: Planilha calculada com precisão "conforme exibido" (Arquivo > Opções do Excel > Avançado > Ao calcular esta pasta de trabalho > definir precisão conforme exibido)



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4ECF-5746-FE84-4241

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RITA MARISA CASTRO BECHER RODRIGUES (CPF 836.XXX.XXX-91) em 05/12/2023 09:35:51 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://jacupiranga.1doc.com.br/verificacao/4ECF-5746-FE84-4241>