

ANEXO VII
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

328


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ° 048/2022
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação unidade de saúde – ESF Botuquara, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

Apresentamos pelo presente TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL, as condições para o cumprimento do objeto da Tomada de Preços n° 009/2022, objeto do certame licitatório referido acima, sendo o valor global em nossa proposta de R\$ 295.941,88 (Duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), fixa e irrevogável. Em anexo, apresentamos a(s) planilha(s) orçamentária(s) e o(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) que detalham a composição do preço global acima proposto.

- O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura dos envelopes 2 - Proposta.
- Critério de Medição: Serviço executado a preço unitário, medição mensal.
- Pela presente proposta, colocamos nossa empresa a disposição do Órgão Licitante, para a assinatura do contrato, estando dispostos a cumprir o prazo para execução das obras na Tomada de Preços supra, que não poderá ser superior a 240 (Duzentos e quarenta) dias, contados da data de nossa ciência na A.I.S. Autorização de Início dos Serviços, de acordo com o cronograma específico do anexo III do Edital.
- Prazo de início dos serviços: Após a emissão da Ordem de Início expedida pelo Departamento de Planejamento Urbano e Fiscalização de Obras.
- Pela presente proposta, aceitamos as condições de pagamento dispostas no item 11.4 do edital.
- Todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com o serviço deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa;
- No preço proposto, estão incluídos todos os encargos e tributos decorrentes do serviço.

Eu, Tiago Antonio Rama – Sócio proprietário, RG n°40.625.108-3, CPF/MF n.° 324.655.278-94, DECLARO pela apresentação da presente proposta, sob as penalidades legais, em nome da empresa SUL VALE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n.° 17.325.475/0001-50, Inscrição Estadual n° 394022238117, Inscrição Municipal n° 11999, Rua Porto Lameu, 140, Centro, Jacupiranga, que nos preços dispostos acima, encontram-se incluídos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive as relativas ao pagamento do pessoal, bem como dos veículos, materiais, equipamentos, combustível, impostos, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas com a execução das obras constantes de nossa proposta, objeto da presente licitação.

Jacupiranga, 20 de junho de 2022.



TIAGO ANTONIO RAMA – SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG N° 40.625.108-3
SUL VALE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.325.475/0001-50

6
A M
J

ANEXO XI
MODELO DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS
INDIRETAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ° 048/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação unidade de saúde - ESF Botuquara, conforme definido nos elementos técnicos constante dos anexos deste Edital, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS		
	Despesas Indiretas	
AC:	Taxa de administração central;	3,80%
S + G:	Taxa de Seguros e Garantias	0,32%
R:	Taxa de riscos;	0,50%
DF:	Taxa de despesas financeiras	1,02%
TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS		5,64%
	Bonificação	
L:	Taxa de Lucro / remuneração;	5,84%
TOTAL BONIFICAÇÃO		5,84%
	Detalhe Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN	3,00%
	CPRB	4,50%
I:	Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN, CPRB)	11,15%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)		
$BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1(1 - I)$		25,90%

ITEM	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. + DESC (R\$)	Pr. Total (R\$)	
73	CPOS	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	M	3,10	R\$ 885,28	R\$ 1.114,75	R\$ 1.114,75	R\$ 3.455,73	
74	CPOS	25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA	M2	9,50	R\$ 975,42	R\$ 1.228,25	R\$ 1.228,25	R\$ 11.688,38	
75	CPOS	24.02.040	PORTA-PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	M2	0,88	R\$ 1.087,33	R\$ 1.389,17	R\$ 1.389,17	R\$ 1.204,87	
76	CPOS	33.07.102	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	19,20	R\$ 38,34	R\$ 48,28	R\$ 48,28	R\$ 926,98	
77	11.		IMPERMEABILIZAÇÃO	SUBTOTAL						R\$ 17.255,95
78	CPOS	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	31,47	R\$ 15,08	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 597,62	
79	12.		ACABAMENTO E REVESTIMENTO	SUBTOTAL						R\$ 597,62
80	CPOS	33.02.060	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	344,71	R\$ 11,07	R\$ 13,94	R\$ 13,94	R\$ 4.805,26	
81	CPOS	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	965,51	R\$ 21,76	R\$ 27,40	R\$ 27,40	R\$ 26.454,97	
82	CPOS	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	211,83	R\$ 24,63	R\$ 31,01	R\$ 31,01	R\$ 6.568,85	
83	FDE	15.04.001	CAIACAÇÃO	m²	361,40	R\$ 8,26	R\$ 10,40	R\$ 10,40	R\$ 3.758,56	
84	CPOS	17.10.100	SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M	19,60	R\$ 42,00	R\$ 52,89	R\$ 52,89	R\$ 1.036,64	
85	CPOS	17.10.200	RODAPE QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	52,20	R\$ 40,60	R\$ 51,12	R\$ 51,12	R\$ 2.688,46	
86	CPOS	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	10,36	R\$ 692,47	R\$ 871,96	R\$ 871,96	R\$ 9.035,25	
87	CPOS	17.01.050	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO	M2	69,08	R\$ 21,15	R\$ 26,63	R\$ 26,63	R\$ 1.839,60	
88	CPOS	17.10.020	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M2	69,08	R\$ 79,24	R\$ 99,78	R\$ 99,78	R\$ 6.892,80	
89	CPOS	17.40.150	RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE	M2	239,29	R\$ 24,84	R\$ 31,28	R\$ 31,28	R\$ 7.484,99	
90	13.		COBERTURA	SUBTOTAL						R\$ 70.545,39
91	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	74,83	77,84	R\$ 98,02	R\$ 98,02	R\$ 7.334,84	
92	CPOS	33.05.010	VERNIZ FUNCICIDA PARA MADEIRA	M2	74,83	R\$ 17,98	R\$ 22,64	R\$ 22,64	R\$ 1.694,15	
93	CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	80,82	R\$ 50,54	R\$ 63,64	R\$ 63,64	R\$ 5.143,16	
94	CPOS	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	197,52	R\$ 6,70	R\$ 8,44	R\$ 8,44	R\$ 1.667,07	
95	CPOS	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	49,41	R\$ 70,02	R\$ 88,17	R\$ 88,17	R\$ 4.356,48	
96	CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	15,33	R\$ 129,67	R\$ 163,28	R\$ 163,28	R\$ 2.503,08	
97	CPOS	33.03.740	RESINA ACRÍLICA PLASTIFICANTE	M2	0,00	R\$ 21,50	R\$ 27,07	R\$ 27,07	R\$ -	
98	14.		COBERTURA ÁREA RECEPÇÃO	SUBTOTAL						R\$ 22.698,77
99	CPOS	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	98,32	R\$ 17,63	R\$ 22,20	R\$ 22,20	R\$ 2.182,70	
100	CPOS	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	24,58	R\$ 36,33	R\$ 45,75	R\$ 45,75	R\$ 1.124,54	
101	CPOS	16.12.060	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESURA DE 0,50 MM E ALTURA DE 40 MM	M2	24,58	R\$ 139,67	R\$ 175,87	R\$ 175,87	R\$ 4.322,88	
102	CPOS	46.07.060	TUBO GALVANIZADO DN= 2"	M	7,50	R\$ 214,39	R\$ 269,96	R\$ 269,96	R\$ 2.024,70	
103	CPOS	16.33.022	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M	M	4,05	R\$ 93,56	R\$ 117,81	R\$ 117,81	R\$ 477,13	
104	FDE	08.12.002	CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA N 26 DESENV. 0,25M	m	2,80	R\$ 54,40	R\$ 68,50	R\$ 68,50	R\$ 191,80	
105	15.		ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS	SUBTOTAL						R\$ 10.323,75
106	SINAPI	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNCE. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.129,68	R\$ 1.422,49	R\$ 1.422,49	R\$ 2.844,98	
107	CPOS	45.02.200	ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO	UN	1,00	R\$ 1.031,10	R\$ 1.298,36	R\$ 1.298,36	R\$ 1.298,36	
108	CPOS	30.01.030	BARRA DE APOIO RÉTA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	UN	0,00	R\$ 170,21	R\$ 214,33	R\$ 214,33	R\$ -	
109	CPOS	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	0,00	R\$ 678,81	R\$ 854,76	R\$ 854,76	R\$ -	
110	CPOS	44.06.330	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X400MM	UN	0,00	R\$ 649,41	R\$ 817,74	R\$ 817,74	R\$ -	
111	CPOS	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	0,00	R\$ 195,19	R\$ 245,78	R\$ 245,78	R\$ -	
112	SINAPI	92690	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,57	61,11	R\$ 76,95	R\$ 76,95	R\$ 659,46	
113	CPOS	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	0,00	R\$ 983,70	R\$ 1.238,68	R\$ 1.238,68	R\$ -	
114	FDE	16.06.023	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	un	1,00	R\$ 5.192,03	R\$ 6.537,82	R\$ 6.537,82	R\$ 6.537,82	
115	CPOS	44.04.030	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESURA DE 2 CM	M2	0,00	R\$ 447,71	R\$ 563,76	R\$ 563,76	R\$ -	
116	CPOS	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	278,34	R\$ 10,16	R\$ 12,79	R\$ 12,79	R\$ 3.559,92	
117	16.		ALIMENTAÇÃO	SUBTOTAL						R\$ 14.900,54
118	CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	R\$ 25,90	R\$ 32,61	R\$ 32,61	R\$ 97,83	
119	CPOS	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,85	R\$ 48,51	R\$ 61,08	R\$ 61,08	R\$ 1.151,36	
120	17.		ÁGUA PLUVIAL	SUBTOTAL						R\$ 1.249,19
121	SINAPI	01/04/1950	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TJOLO, REVESTIDA	M2	1,00	R\$ 209,23	R\$ 263,46	R\$ 263,46	R\$ 263,46	
122	CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,56	R\$ 66,82	R\$ 84,14	R\$ 84,14	R\$ 1.309,22	
123	CPOS	49.06.160	GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M2	0,00	R\$ 1.242,11	R\$ 1.564,07	R\$ 1.564,07	R\$ -	
124	18.		ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO	SUBTOTAL						R\$ 1.572,68
125	CPOS	47.02.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2" - LINHA ESPECIAL	UN	1,00	R\$ 157,96	R\$ 198,90	R\$ 198,90	R\$ 198,90	
126	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	10,32	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 12,99	
127	19.		ESGOTO	SUBTOTAL						R\$ 211,89
128	CPOS	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	UN	1,00	R\$ 257,86	R\$ 324,70	R\$ 324,70	R\$ 324,70	
129	SINAPI	01/04/1950	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TJOLO, REVESTIDA	M2	6,00	R\$ 209,23	R\$ 263,46	R\$ 263,46	R\$ 1.580,76	
130	CPOS	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	1,00	R\$ 97,24	R\$ 122,44	R\$ 122,44	R\$ 122,44	
131	CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	UN	1,00	R\$ 29,31	R\$ 36,91	R\$ 36,91	R\$ 36,91	
132	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	8,34	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 10,50	
133	CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,42	R\$ 66,82	R\$ 84,14	R\$ 84,14	R\$ 4.242,34	
134	CPOS	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PxB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	R\$ 62,07	R\$ 78,16	R\$ 78,16	R\$ 234,48	
135	CPOS	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,97	R\$ 30,95	R\$ 38,97	R\$ 38,97	R\$ 193,68	
136	20.		TELEFONIA, TV E DADOS	SUBTOTAL						R\$ 6.745,81
137	CPOS	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	8,00	R\$ 12,55	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 126,40	
138	CPOS	40.20.120	PLACA DE 4" X 2"	UN	4,00	R\$ 4,14	R\$ 5,21	R\$ 5,21	R\$ 20,84	
139	CPOS	40.04.090	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA	UN	4,00	R\$ 32,63	R\$ 41,09	R\$ 41,09	R\$ 164,36	
140	CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	4,00	R\$ 68,60	R\$ 86,38	R\$ 86,38	R\$ 345,52	
141	CPOS	69.20.340	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	5,00	R\$ 18,24	R\$ 22,97	R\$ 22,97	R\$ 114,85	
142	CPOS	39.11.020	CABO TELEFÔNICO CI, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA	M	20,00	R\$ 11,47	R\$ 14,44	R\$ 14,44	R\$ 288,80	
143	CPOS	39.18.120	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A	M	60,42	R\$ 24,45	R\$ 30,79	R\$ 30,79	R\$ 1.860,32	

Obra:

REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE

Local:


LOCAL: RUA CAUIM S/N - JD BOTUJURU - JACUPIRANGA/SP



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	82%	6%	6%	6%
		20.598,70	16.890,94	1.235,92	1.235,92	1.235,92
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100%	100%			
		4.561,94	4.561,94			
3	FUNDAÇÃO - SAPATAS	100%	100%			
		11.613,02	11.613,02			
4	VIGAS	100%		100%		
		10.207,15		10.207,15		
5	PILARES	100%	100%			
		6.913,55	6.913,55			
6	LAJE	100%		100%		
		19.620,72		19.620,72		
7	PISOS	100%				100%
		5.800,71				5.800,71
8	PAREDE DE DIVISÓRIAS	100%	70%	30%		
		33.522,57	23.465,80	10.056,77		
9	PORTAS DE MADEIRA	100%				100%
		8.117,79				8.117,79
10	JANELA E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	100%				100%
		17.255,95				17.255,95
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	100%			
		597,62	597,62			
12	ACABAMENTO E REVESTIMENTO	100%		25%	36%	39%
		70.545,39		17.636,35	25.396,34	27.512,70
13	COBERTURA	100%		70%	30%	
		22.698,77		15.889,14	6.809,63	
14	COBERTURA PARA ÁREA RECPCÃO	100%		70%	30%	
		10.323,75		7.226,63	3.097,13	
15	ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS	100%			50%	50%
		14.900,54			7.450,27	7.450,27
16	ALIMENTAÇÃO	100%			100%	
		1.249,19			1.249,19	
17	ÁGUA PUVIAL	100%			100%	
		1.572,68			1.572,68	
18	ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO	100%				100%
		211,89				211,89
19	ESGOTO	100%			100%	
		6.745,81			6.745,81	
20	TELEFONIA, TV E DADOS	100%			48%	52%
		2.921,09			1.402,12	1.518,97
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%		3%	39%	58%
		16.407,55		492,23	6.398,94	9.516,38
22	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	100%			100%	
		4.586,71			4.586,71	
23	MANUTENÇÃO - PLACA DE POSTO	100%		54%		46%
		4.968,78		2.683,14		2.285,64
TOTAL REFERÊNCIA		295.941,88	64.042,86	85.048,06	65.944,75	80.906,22
Porcentagem Mensal			22%	29%	22%	27%
Mensal Acumulado			64.042,86	149.090,92	215.035,67	295.941,88
Porcentagem Acumulado			22%	50%	73%	100%
VALOR GERAL FINAL				295.941,88		

segunda-feira, 4 de julho de 2022


 ENG. TIAGO ANTONIO RAMA
 CREA: 506.355.310-4 SP
 SUL VALE CONSTRUTORA LTDA - ME


 MA
 6